ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2026/041

Data: 14.04.2026 · Od: Mleczarnia Zielona Dolina sp. z o.o., dział inwestycji · Osoba kontaktowa: Anna Wiśniewska, kierownik inwestycji

Szanowni Państwo, prosimy o ofertę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej wiaty magazynowej na opakowania zwrotne, przy naszym zakładzie w miejscowości Zielona Dolina.

Pozycja	Wymaganie
Obiekt	Wiata magazynowa jednonawowa, otwarta z dwóch stron, wymiary w osiach 24 × 36 m, wysokość w okapie 7,5 m
Materiał	Stal S355, szacunkowa masa konstrukcji ok. 36 t (wg koncepcji architektonicznej)
Zabezpieczenie	Cynkowanie ogniowe całej konstrukcji
Wykonanie	Zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa wykonania EXC2; świadectwa materiałowe 3.1
Zakres	Projekt warsztatowy, wykonanie, cynkowanie, transport, montaż na przygotowanych stopach fundamentowych
Termin	Zakończenie montażu do 31.07.2026 (tydzień 31). Montaż możliwy od 06.07.2026
Płatność	60 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zaliczki
Kary	0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki
Załączniki	Koncepcja architektoniczna (rzut i przekrój) — rysunki wykonawcze konstrukcji po stronie wykonawcy

Prosimy o ofertę do 24.04.2026. Fundamenty wykonuje inny wykonawca; termin ich gotowości zostanie potwierdzony w maju. Dostęp dla dźwigu od strony placu manewrowego.

Dokument fikcyjny, przygotowany do ćwiczenia z wpisu na majchrzycki.com. Nazwy firm, osób i liczby są zmyślone.